СИТУАЦИЯ М1:200

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ за УПИ XII-41	ПОСТИГНАТИ ПОКАЗАТЕЛИ за УПИ XII-41
площ УПИ - 376кв.м. Пл.80% Позел:20% Кинт. 3.9 Hmax: 12м. /4ет./ Паркиране в УПИ	площ УПИ - 376кв.м. I-ви етап - Многофамилна жил. сграда ЗП - 260,01 кв.м. РЗП - 1345,12 кв.м. II-ри етап - Слад ЗП - 38,05 кв.м. РЗП - 76,10 кв.м. ОБЩО за УПИ XII-41 ЗП - 298.06 кв.м. РЗП - 1421.22 кв.м. Пл :79.27% Кинт. 3.78 H: 12м. /4ет./ Позел. 21% Паркиране - 11бр. паркоместа

Легенда:

- Озеленени площи
- улична регулация
- странична регулация
- Озеленяване на тревна фуга
- външна алейна настилка
- граница на застрояване
- контур на еркери

Възложители: Бистра Георгиева Жекова .....
Ивайло Георгиев Димов .....

Обект:
Етапно строителство на Многофамилна жилищна сграда в УПИ XII-41, кв.39, ПИ 48619.502.41 по КК на гр. Царево, община Царево

ПОДОБЕКТ:
I-ви ЕТАП - Жилищна сграда с гаражи
II-ри ЕТАП - Склад

Проектант	арх. Асен Василев

Конструкции	инж. Лазар Димитров	
Електроинсталации	инж. Христо Топалски	
Водопровод и канализация	инж. Тонка Джорова	
Вентилация и климатизация	инж. Милен Халков	

Фаза: ТИП	част: Арх.	1/14
Чертеж: Ситуация	мащаб: 1:200	
	дата: 2022 г.	

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
I-ви етаж кота ±0.00 М1:50

№	ПОМЕЩЕНИЕ	площ(m2)	ПОД	СТЕНИ	ТАВАН
КОТА +0.00		260.01m2			
ОБЩИ ЧАСТИ		22.99m2			
15	СТЪЛБИЩЕ	4.26	ГРАНИТОГРЕС	МАЗИЛКА И ЛАТЕКС	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС
16	АСАНСЬОР	3.42	-	-	-
17	КОРИДОР	11.64	ГРАНИТОГРЕС	МАЗИЛКА И ЛАТЕКС	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС
ГАРАЖ №18		26.74m2			
18.1	ПАРКИНГ ЗОНА	20.77	-	-	-
ГАРАЖ №19		24.95m2			
19.1	ПАРКИНГ ЗОНА	20.77	-	-	-
ГАРАЖ №20		33.45m2			
20.1	ПАРКИНГ ЗОНА	28.43	-	-	-
ГАРАЖ №21		31.70m2			
21.1	ПАРКИНГ ЗОНА	27.60	-	-	-
ГАРАЖ №22		37.78m2			
22.1	ПАРКИНГ ЗОНА	32.07	-	-	-
ГАРАЖ №23		21.76m2			
23.1	ПАРКИНГ ЗОНА	18.60	-	-	-
ГАРАЖ №24		40.06m2			
24.1	ПАРКИНГ ЗОНА	33.64	-	-	-
ГАРАЖ №25		20.60m2			
25.1	ПАРКИНГ ЗОНА	16.40	-	-	-

Легенда:

- Топлоизолация 10см
- Тухлен зид 12см
- Тухлен зид 25см
- Стоманобетонна конструкция

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Всички мерки са зидарски и са в см.
2. Височините на вратите са от кота готов под.
3. Всички външни стени ще се изпълнят с 25 см тухлена зидария и топлоизолация - 10см екструдиран полистирол.
4. Височините на подпрозоречните парапети са от от кота готов под.
5. По плоския покрив и терасите над жилищни помещения да се предвиди топлоизолация по ТТ изчисления.
6. Всички некотирани зъбчета на врати са min 4см.
7. Стоманобетонните работи са по конструктивен проект.
8. Подовете в мокрите помещения да се изпълнят с наклон 1% към подовите сифони.
9. Всички метални части да се обработят антикорозионно.
10. Размерите на дограмата да се вземат от място.
11. Височината на балконските парапети е H=105 см от готов под.

Възложители: Бистра Георгиева Жекова .....
Ивайло Георгиев Димов .....

Обект:
Етапно строителство на Многофамилна жилищна сграда в УПИ XII-41, кв.39, ПИ 48619.502.41 по КК на гр. Царево, община Царево

ПОДОБЕКТ:
I-ви ЕТАП - Жилищна сграда с гаражи

Проектант	арх. Асен Василев
Конструкции	инж. Лазар Димитров
Електроинсталации	инж. Христо Топалски
Водопровод и канализация	инж. Тонка Джорова
Вентилация и климатизация	инж. Милен Халков

Фаза: ТИП	част: Арх.	2/14
Чертеж: РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ I-ви етаж кота ±0.00	мащаб: 1:50	
	дата: 2022 г.	

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
II-ри етаж кота +3.00 М1:50

№	ПОМЕЩЕНИЕ	площ(m2)	ПОД	СТЕНИ	ТАВАН
КОТА +3.00		289.77m2			
ОБЩИ ЧАСТИ		31.14m2			
15	СТЪЛБИЩЕ	13.31	ГРАНИТОГРЕС	МАЗИЛКА И ЛАТЕКС	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС
16	АСАНСЬОР	3.43	-	-	-
17	КОРИДОР	5.78	ГРАНИТОГРЕС	МАЗИЛКА И ЛАТЕКС	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС
18	КОРИДОР	3.30	ГРАНИТОГРЕС	МАЗИЛКА И ЛАТЕКС	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС
АПАРТАМЕНТ №1		68.54m2			
1.1	АНТРЕ	5.90	ГРАНИТОГРЕС	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС
1.2	МОКРО ПОМЕЩ.	1.89	ГРАНИТОГРЕС	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС
1.3	БАНЯ+WC	3.68	ТЕРАКОТА	ФАЯНСОВИ ПЛОЧКИ	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС
1.4	СПАЛНЯ	12.74	ЛАМ.ПАРКЕТ	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС
1.5	ДНЕВНА с КУХ.БОКС	27.66	ГРАНИТОГРЕС	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС
1.6	ТЕРАСА	4.38	ГРАНИТОГРЕС	СПОРЕД ФАСАДАТА	
АПАРТАМЕНТ №2		78.59m2			
2.1	АНТРЕ	6.46	ГРАНИТОГРЕС	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС
2.2	МОКРО ПОМЕЩ.	2.12	ГРАНИТОГРЕС	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС
2.3	БАНЯ+WC	3.53	ТЕРАКОТА	ФАЯНСОВИ ПЛОЧКИ	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС
2.4	СПАЛНЯ	11.68	ЛАМ.ПАРКЕТ	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС
2.5	СКЛАД	1.05	ЛАМ.ПАРКЕТ	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС
2.6	СПАЛНЯ	10.17	ЛАМ.ПАРКЕТ	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС
2.7	ДНЕВНА с КУХ.БОКС	27.18	ГРАНИТОГРЕС	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС
2.8	ТЕРАСА	4.50	ГРАНИТОГРЕС	СПОРЕД ФАСАДАТА	
АПАРТАМЕНТ №3		53.82m2			
3.1	ДНЕВНА с КУХ.БОКС	27.43	ГРАНИТОГРЕС	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС
3.2	БАНЯ+WC	3.30	ТЕРАКОТА	ФАЯНСОВИ ПЛОЧКИ	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС
3.3	СКЛАД	1.20	ЛАМ.ПАРКЕТ	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС
3.4	СПАЛНЯ	9.95	ЛАМ.ПАРКЕТ	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС
3.5	ТЕРАСА	3.87	ГРАНИТОГРЕС	СПОРЕД ФАСАДАТА	
АПАРТАМЕНТ №4		57.69m2			
4.1	АНТРЕ	4.36	ГРАНИТОГРЕС	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС
4.2	БАНЯ+WC	3.73	ТЕРАКОТА	ФАЯНСОВИ ПЛОЧКИ	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС
4.3	СКЛАД	1.20	ЛАМ.ПАРКЕТ	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС
4.4	СПАЛНЯ	11.55	ЛАМ.ПАРКЕТ	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС
4.5	ДНЕВНА с КУХ.БОКС	22.44	ГРАНИТОГРЕС	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС
4.6	ТЕРАСА	4.03	ГРАНИТОГРЕС	СПОРЕД ФАСАДАТА	

Легенда:

- Топлоизолация 10см
- Тухлен зид 12см
- Тухлен зид 25см
- Стоманобетонна конструкция

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Всички мерки са зидарски и са в см.
2. Височините на вратите са от кота готов под.
3. Всички външни стени ще се изпълнят с 25 см тухлена зидария и топлоизолация - 10см екструдиран полистирол.
4. Височините на подпрозоречните парапети са от от кота готов под.
5. По плоския покрив и терасите над жилищни помещения да се предвиди топлоизолация по ТТ изчисления.
6. Всички некотирани зъбчета на врати са min 4см.
7. Стоманобетонните работи са по конструктивен проект.
8. Подовете в мокрите помещения да се изпълнят с наклон 1% към подовите сифони.
9. Всички метални части да се обработят антикорозионно.
10. Размерите на дограмата да се вземат от място.
11. Височината на балконските парапети е H=105 см от готов под.

Възложители: Бистра Георгиева Жекова .....
Ивайло Георгиев Димов .....

Обект:
Етапно строителство на Многофамилна жилищна сграда в УПИ XII-41, кв.39, ПИ 48619.502.41 по КК на гр. Царево, община Царево

ПОДОБЕКТ:
I-ви ЕТАП - Жилищна сграда с гаражи

Проектант	арх. Асен Василев
Конструкции	инж. Лазар Димитров
Електроинсталации	инж. Христо Топалски
Водопровод и канализация	инж. Тонка Джорова
Вентилация и климатизация	инж. Милен Халков

Фаза: ТИП	част: Арх.	3/14
Чертеж: РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ II-ри етаж кота +3.00	мащаб: 1:50	
	дата: 2022 г.	

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
III-ти етаж кота +5.90 М1:50

№	ПОМЕЩЕНИЕ	площ(m2)	ПОД	СТЕНИ	ТАВАН
КОТА +5.90		299.23m2			
ОБЩИ ЧАСТИ		31.14m2			
15	СТЪЛБИЩЕ	13.31	ГРАНИТОГРЕС	МАЗИЛКА И ЛАТЕКС	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС
16	АСАНСЬОР	3.43	-	-	-
17	КОРИДОР	5.78	ГРАНИТОГРЕС	МАЗИЛКА И ЛАТЕКС	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС
18	КОРИДОР	3.30	ГРАНИТОГРЕС	МАЗИЛКА И ЛАТЕКС	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС
АПАРТАМЕНТ №5		68.54m2			
5.1	АНТРЕ	5.90	ГРАНИТОГРЕС	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС
5.2	МОКРО ПОМЕЩ.	1.89	ГРАНИТОГРЕС	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС
5.3	БАНЯ+WC	3.68	ТЕРАКОТА	ФАЯНСОВИ ПЛОЧКИ	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС
5.4	СПАЛНЯ	12.74	ЛАМ.ПАРКЕТ	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС
5.5	ДНЕВНА с КУХ.БОКС	27.66	ГРАНИТОГРЕС	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС
5.6	ТЕРАСА	4.38	ГРАНИТОГРЕС	СПОРЕД ФАСАДАТА	
АПАРТАМЕНТ №6		80.46m2			
2.1	АНТРЕ	6.46	ГРАНИТОГРЕС	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС
6.2	МОКРО ПОМЕЩ.	2.12	ГРАНИТОГРЕС	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС
6.3	БАНЯ+WC	3.53	ТЕРАКОТА	ФАЯНСОВИ ПЛОЧКИ	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС
6.4	СПАЛНЯ	11.68	ЛАМ.ПАРКЕТ	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС
6.5	СКЛАД	1.05	ЛАМ.ПАРКЕТ	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС
6.6	СПАЛНЯ	10.17	ЛАМ.ПАРКЕТ	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС
6.7	ДНЕВНА с КУХ.БОКС	27.18	ГРАНИТОГРЕС	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС
6.8	ТЕРАСА	1.44	ГРАНИТОГРЕС	СПОРЕД ФАСАДАТА	
6.9	ТЕРАСА	4.50	ГРАНИТОГРЕС	СПОРЕД ФАСАДАТА	
АПАРТАМЕНТ №7		57.97m2			
7.1	ДНЕВНА с КУХ.БОКС	27.98	ГРАНИТОГРЕС	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС
7.2	БАНЯ+WC	3.30	ТЕРАКОТА	ФАЯНСОВИ ПЛОЧКИ	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС
7.3	СКЛАД	1.20	ЛАМ.ПАРКЕТ	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС
7.4	СПАЛНЯ	10.90	ЛАМ.ПАРКЕТ	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС
7.5	ТЕРАСА	6.00	ГРАНИТОГРЕС	СПОРЕД ФАСАДАТА	
АПАРТАМЕНТ №8		61.13m2			
8.1	АНТРЕ	4.36	ГРАНИТОГРЕС	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС
8.2	БАНЯ+WC	3.73	ТЕРАКОТА	ФАЯНСОВИ ПЛОЧКИ	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС
8.3	СКЛАД	1.20	ЛАМ.ПАРКЕТ	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС
8.4	СПАЛНЯ	12.55	ЛАМ.ПАРКЕТ	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС
8.5	ДНЕВНА с КУХ.БОКС	22.44	ГРАНИТОГРЕС	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС
8.6	ТЕРАСА	6.01	ГРАНИТОГРЕС	СПОРЕД ФАСАДАТА	

Легенда:

- Топлоизолация 10см
- Тухлен зид 12см
- Тухлен зид 25см
- Стоманобетонна конструкция

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Всички мерки са зидарски и са в см.
2. Височините на вратите са от кота готов под.
3. Всички външни стени ще се изпълнят с 25 см тухлена зидария и топлоизолация - 10см екструдиран полистирол.
4. Височините на подпрозоречните парапети са от от кота готов под.
5. По плоския покрив и терасите над жилищни помещения да се предвиди топлоизолация по ТТ изчисления.
6. Всички некотирани зъбчета на врати са min 4см.
7. Стоманобетонните работи са по конструктивен проект.
8. Подовете в мокрите помещения да се изпълнят с наклон 1% към подовите сифони.
9. Всички метални части да се обработят антикорозионно.
10. Размерите на дограмата да се вземат от място.
11. Височината на балконските парапети е H=105 см от готов под.

Възложители: Бистра Георгиева Жекова .....
Ивайло Георгиев Димов .....

Обект:
Етапно строителство на Многофамилна жилищна сграда в УПИ XII-41, кв.39, ПИ 48619.502.41 по КК на гр. Царево, община Царево

ПОДОБЕКТ:
I-ви ЕТАП - Жилищна сграда с гаражи

Проектант	арх. Асен Василев

Конструкции	инж. Лазар Димитров	
Електроинсталации	инж. Христо Топалски	
Водопровод и канализация	инж. Тонка Джорова	
Вентилация и климатизация	инж. Милен Халков	

Фаза: ТИП	част: Арх.	4/14
Чертеж: РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ III-ти етаж кота +5.90	мащаб: 1:50	
	дата: 2022 г.	

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
IV-ти етаж кота +8.80 М1:50

№	ПОМЕЩЕНИЕ	площ(m2)	ПОД	СТЕНИ	ТАВАН
КОТА +8.80		299.23m2			
ОБЩИ ЧАСТИ		31.14m2			
15	СТЪЛБИЩЕ	13.31	ГРАНИТОГРЕС	МАЗИЛКА И ЛАТЕКС	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС
16	АСАНСЬОР	3.43	-	-	-
17	КОРИДОР	5.78	ГРАНИТОГРЕС	МАЗИЛКА И ЛАТЕКС	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС
18	КОРИДОР	3.30	ГРАНИТОГРЕС	МАЗИЛКА И ЛАТЕКС	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС
АПАРТАМЕНТ №9		68.54m2			
9.1	АНТРЕ	5.90	ГРАНИТОГРЕС	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС
9.2	СКЛАД	1.89	ГРАНИТОГРЕС	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС
9.3	БАНЯ+WC	3.68	ТЕРАКОТА	ФАЯНСОВИ ПЛОЧКИ	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС
9.4	СПАЛНЯ	12.74	ЛАМ.ПАРКЕТ	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС
9.5	ДНЕВНА с КУХ.БОКС	27.66	ГРАНИТОГРЕС	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС
9.6	ТЕРАСА	4.38	ГРАНИТОГРЕС	СПОРЕД ФАСАДАТА	
АПАРТАМЕНТ №10		80.46m2			
10.1	АНТРЕ	4.58	ГРАНИТОГРЕС	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС
10.2	СКЛАД	2.12	ГРАНИТОГРЕС	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС
10.3	БАНЯ+WC	3.53	ТЕРАКОТА	ФАЯНСОВИ ПЛОЧКИ	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС
10.4	СПАЛНЯ	11.68	ЛАМ.ПАРКЕТ	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС
10.5	ДНЕВНА с КУХ.БОКС	27.75	ГРАНИТОГРЕС	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС
10.6	ТЕРАСА	4.22	ГРАНИТОГРЕС	СПОРЕД ФАСАДАТА	
10.7	ТЕРАСА	14.78	ГРАНИТОГРЕС	СПОРЕД ФАСАДАТА	
АПАРТАМЕНТ №11		57.97m2			
11.1	ДНЕВНА с КУХ.БОКС	27.98	ГРАНИТОГРЕС	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС
11.2	БАНЯ+WC	3.30	ТЕРАКОТА	ФАЯНСОВИ ПЛОЧКИ	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС
11.3	СКЛАД	1.20	ЛАМ.ПАРКЕТ	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС
11.4	СПАЛНЯ	10.90	ЛАМ.ПАРКЕТ	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС
11.5	ТЕРАСА	6.00	ГРАНИТОГРЕС	СПОРЕД ФАСАДАТА	
АПАРТАМЕНТ №12		61.13m2			
12.1	АНТРЕ	4.36	ГРАНИТОГРЕС	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС
12.2	БАНЯ+WC	3.73	ТЕРАКОТА	ФАЯНСОВИ ПЛОЧКИ	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС
12.3	СКЛАД	1.20	ЛАМ.ПАРКЕТ	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС
12.4	СПАЛНЯ	12.55	ЛАМ.ПАРКЕТ	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС
12.5	ДНЕВНА с КУХ.БОКС	22.44	ГРАНИТОГРЕС	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС	ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС
12.6	ТЕРАСА	6.01	ГРАНИТОГРЕС	СПОРЕД ФАСАДАТА	

Легенда:

- Топлоизолация 10см
- Тухлен зид 12см
- Тухлен зид 25см
- Стоманобетонна конструкция

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Всички мерки са зидарски и са в см.
2. Височините на вратите са от кота готов под.
3. Всички външни стени ще се изпълнят с 25 см тухлена зидария и топлоизолация - 10см екструдиран полистирол.
4. Височините на подпрозоречните парапети са от от кота готов под.
5. По плоския покрив и терасите над жилищни помещения да се предвиди топлоизолация по ТТ изчисления.
6. Всички некотирани зъбчета на врати са min 4см.
7. Стоманобетонните работи са по конструктивен проект.
8. Подовете в мокрите помещения да се изпълнят с наклон 1% към подовите сифони.
9. Всички метални части да се обработят антикорозионно.
10. Размерите на дограмата да се вземат от място.
11. Височината на балконските парапети е H=105 см от готов под.

Възложители: Бистра Георгиева Жекова .....
Ивайло Георгиев Димов .....

Обект:
Етапно строителство на Многофамилна жилищна сграда в УПИ XII-41, кв.39, ПИ 48619.502.41 по КК на гр. Царево, община Царево

ПОДОБЕКТ:
I-ви ЕТАП - Жилищна сграда с гаражи

Проектант	арх. Асен Василев
Конструкции	инж. Лазар Димитров
Електроинсталации	инж. Христо Топалски
Водопровод и канализация	инж. Тонка Джорова
Вентилация и климатизация	инж. Милен Халков

Фаза: ТИП	част: Арх.	5/14
Чертеж: РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ IV-ти етаж кота +8.80	мащаб: 1:50	
	дата: 2022 г.	